

Allgemeine Leistungsbeschreibung FL-Standart

Der Aufbau erfolgt in der Regel im 19" Baugruppenträger-System.

Die Stromversorgung kann über Fremdgeräte oder über spezielle Notstromversorgungen erfolgen. Die Stromversorgung ist durch den geringen Strombedarf von ca. 2mA/10mA pro Meldung und den weiten Spannungsbereich von 9V bis 30V -/~ absolut unkritisch.

Der Baugruppenträger wird über mehrere steckbare Flachbandkabel mit Schraubklemmleisten verbunden.

Abgesetzte Bedientableaus oder Sammelmeldekombinationen sind jederzeit auch nachträglich an zu schließen.

Meldekarten können auch im Betrieb und unter Spannung an- und abgesteckt werden.

